



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



AGENCE
DE L'EAU
RHIN-MEUSE

1^{er}
MARS
2022
à 9h30

La gestion durable
et intégrée des eaux
pluviales, **plus chère
ou moins chère que
le “tout tuyaux” ?**
On vous répond !

ADOPTA
La gestion durable des eaux pluviales



Le parking du pôle administratif Aynié, Bitche (57)

Edouard STRASSEL – CC du Pays de Bitche

Communauté de Communes du Pays de Bitché

Gestion intégrée des eaux pluviales pour l'aménagement de places de stationnement pour le Pôle Administratif Aynié et l'Hôtel d'Entreprises


Le projet : création de 110 places de parking sur une surface de 7 104 m²



Localisation du
projet



- Candidat à l'Appel à Projet pour la gestion intégrée des EP lancé par l'AERM en janvier 2016
- 1^{er} projet avec pose de réseau EP et bouches d'égout
- Voiries d'accès en enrobés et parkings en pavés drainants type Herbadrain de chez Kronimus
- Bâtiments raccordés aux réseaux EP de la ville de Bitche
- Cout de l'opération: 193 000 € HT.



- **Reprise du projet** pour limiter au maximum la pose de tuyau
- Suppression des bouches d'égout
- Reprise des profils en travers des voiries et parkings pour diriger les EP vers les noues d'infiltration
- Agrandissement et lissage des pentes des noues d'infiltration
- Déconnection partielle ou totale des bâtiments du réseau EP de la ville et évacuation des EP vers les noues
- Coût de l'opération : 166 317,51 € HT (193 000 € HT initialement)
- Montant retenu par l'AERM : 142 080 € HT.
- Montant de l'aide 85 248 € (60%)



Etat des lieux avant travaux – Démarrage des travaux septembre 2018



TERRASSEMENT DES NOUES



NOUE TERMINEE AVEC
TERRE VEGETALE



Préparation voirie - parking empiérement recyclé 0/60



Pose des pavés drainants sur sable 0/4



Remplissage des joints au refus en concassé 4/6



Fin des travaux mai 2019